

PRESUPUESTO					
MEJORAMIENTO DEL SALON DE SEMILLA EN EL CORREGIMIENTO DE LIDICE.					
PROVINCIA DE: PANAMA, DISTRITO DE: CAPIRA CORREGIMIENTO DE LIDICE					
ACTIV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	mantenimiento de cielo raso existente, incluye reempazo de las laminas de foam dañada y faltantes, reemplazo de rieles en mal estado y refuerzo de la estructura con alambre de montaje (alambre de refuerzo)	global	1.00		
2	pintura exterior (pintura acrilica anti-hongos en edificio #1 y #2 incluye muro bajo posterior) aproximadamente 139.00m2	global	1.00		
3	pintura interior (pintura acrilica anti-hongos en edificio #1 y #2) aproximadamente 300.00m2	global	1.00		
4	pintura de verjas de hierro existente en ventanas con pintura anticorrosiva color blanco (incluye preparacion previa y eliminacion de escoria de oxido con cepillo de alambre o similar)	C/U	20.00		
5	pintura de verjas de hierro existente en puertas con pintura anticorrosiva color blanco (incluye preparacion previa y eliminacion de escoria de oxido con cepillo de alambre o similar)	C/U	4.00		
6	suministro e instalacion de lamparas tipo led de 2'x4' pies (incluye desmonte de lamparas existentes)	C/U	21.00		
7	suministro e instalacion de lamparas tipo led de 2'x2' pies (incluye desmonte de lamparas existentes)	C/U	2.00		
8	suministro e instalacion de inodoro (incluye el desmonte del inodoro existente y nueva griferia)	C/U	4.00		
9	reemplazo de llaves (grifo) de lavamanos (incluye el reemplazo de la manguera abasto)	C/U	6.00		
10	P-1 suministro e intalacion de puerta de madera solida pinotea con acabado en color blanco de 3x7' (incluye marcos, cerradura con llave y desmonte de puerta existente)	C/U	1.00		
11	P-2 suministro e intalacion de puerta de madera-aglomerado color blanco de 3x7' (incluye marcos, cerradura de pomo con llave y desmonte de puerta existente)	C/U	3.00		
12	P-3 suministro e intalacion de puerta de madera-aglomerado color blanco de 2x7' (incluye marcos, cerradura de pomo con llave y desmonte de puerta existente) VER PLANOS	C/U	6.00		
13	P-4 pintura de puertas existentes a mantener, en color blanco satinado (incluye marcos, cerradura de pomo con llave y desmonte de puerta existente) VER PLANOS	C/U	3.00		
14	suministro e instalacion de aires acondicionados tipo split de 24,000 BTU	C/U	3.00		
15	Limpieza final (incluye limpieza profunda de pisos, en inodoros y lavamanos existentes a mantener)	global	1.00		
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO					-
ITBM 7%					-
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					-
NOTA IMPORTANTE:					
1. LOS PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADOS POR EL COSTRATISTA SERAN SOLO PARA REFERENCIA EN CASO DE CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EN DETRENIMIENTO A LO INDICADO EN LOS PLANOS , EL COSTO DE LAS ACTIVIDADES SE ESTIMARA SEGÚN EL PRECIO DEL MERCADO.					
2- LAS CANTIDADES INDICADAS SON DE REFERENCIA Y EL CONSTATISTA DEBE CONSTRUIR TODO LO INDICADO EN EL ALCANCE Y PLANOS.					

EDGARDO D. OSORIO DE LEÓN

ARQUITECTO

LICENCIA N°. 2011-001-082



FIRMA

Ley 15 del 26 de Enero de 1959

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura